

Slepý rozpočet

Číslo zakázky: 2017 / 03
Název zakázky: **OPRAVA A ÚDRŽBA - OBECNÍ ÚŘAD VALY**
Klasifikace:
Fáze zakázky: Založená nabídka
Zadavatel rozpočtu:
Komentář zakázky: OPRAVA A ÚDRŽBA - OBECNÍ ÚŘAD VALY, VALY č.p. 21

Rekapitulace - slepý rozpočet

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	
003: Svislé konstrukce	
006: Úpravy povrchu	
009: Ostatní konstrukce a práce	
021: Silnoproud	
099: Přesun hmot HSV	
711: Izolace proti vodě	
713: Izolace tepelné	
763: Konstrukce montované	
766: Konstrukce truhlářské	
767: Konstrukce zámečnické	
776: Podlahy povlakové	
783: Nátěry	
784: Malby	

Slepý rozpočet

Poř. ▲	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01							
003: Svislé konstrukce							
1	SP	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	0,249	m3		
2	SP	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdění	7,272	m2		
3	SP	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	2,000	kus		
4	SP	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	1,000	kus		
006: Úpravy povrchu							
28	SP	611421431	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 50 %	78,124	m2		
29	SP	612421431	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 50 %	225,655	m2		
30	SP	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	3,324	m2		
009: Ostatní konstrukce a práce							
5	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	127,220	m2		
6	SP	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	9,881	m2		
7	SP	968062245	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých pl do 2 m2	1,247	m2		
8	SP	968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	2,008	m2		
9	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	7,880	m2		
10	SP	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	1,818	m2		
11	SP	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	0,545	m3		
12	SP	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	78,124	m2		
13	SP	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 50 %	225,655	m2		
14	SP	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl do 1 m2	3,791	m2		
15	SP	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	8,995	t		
16	SP	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	80,955	t		
17	SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	8,995	t		
18	SP	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	8,995	t		
021: Silnoproud							
48	SP	X021ELE	Silnoproudá elektrotechnika předpokládané náklady	1,000	soubor		
099: Přesun hmot HSV							

Poř. ▲	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
45	SP	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	9,995	t		
711: Izolace proti vodě							
19	SP	711193112	Izolace proti zemní vlhkosti vrty do zdiva tl 600 mm , infuzní clona roztokem	7,820	m		
20	SP	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	3,050	%		
713: Izolace tepelné							
21	SP	713100811	Izolace tepelné protipožární odstranění vrstvy polystyrénových desek tl do 20 mm	27,808	m2		
22	SP	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	1,770	%		
763: Konstrukce montované							
23	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	31,460	m2		
24	SP	998763401	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	1,420	%		
766: Konstrukce truhlářské							
25	SP	X766T1	Dveře vnitřní 1kř., vč. kování, obložkové zárubně a montáže, vel. 80/197cm	5,000	kus		
26	SP	X766T2	Dveře vnitřní protipožární, 1kř., vč. kování, zárubně a montáže, vel. 80/197 cm	2,000	kus		
34	SP	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	0,740	%		
767: Konstrukce zámečnické							
31	SP	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	311,850	kg		
32	SP	767662210	Montáž mříží otvřívavých	17,325	m2		
33	SP	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	1,350	%		
776: Podlahy povlakové							
35	SP	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	75,860	m2		
36	SP	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	160,320	m		
37	SP	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	75,860	m2		
38	SP	X776ZK	Zátěžový koberec - dle výběru investora	86,500	m2		
39	SP	X776LPVC	Lišta PVC pro vlepení kobercového soklu	81,800	m		
40	SP	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	17,670	m2		
41	SP	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	0,370	%		
783: Nátěry							
42	SP	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	34,650	m2		
43	SP	783395242	Nátěry vodou ředitelné článkových radiátorů barva dražší matný povrch 1x antikorozi a 2x email	11,880	m2		
44	SP	783395262	Nátěry vodou ředitelné deskových radiátorů barva dražší matný povrch 1x antikorozi a 2x email	2,800	m2		

Poř. ▲	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
			784: Malby				
46	SP	784496500	Napuštění disperzí	307,103	m2		
47	SP	X784MS	Malby z malířských směsí	307,103	m2		

Výkaz výměr

Číslo zakázky: 2017 / 03
Název zakázky: **OPRAVA A ÚDRŽBA - OBECNÍ ÚŘAD VALY**
Klasifikace:
Fáze zakázky: Založená nabídka
Zadavatel rozpočtu:
Komentář zakázky: OPRAVA A ÚDRŽBA - OBECNÍ ÚŘAD VALY, VALY č.p. 21

Výkaz výměr

Poř. ▲	Ide...	Kód	Popis	MJ	Výměra
			SO_01: Stavební objekt 01		
			003: Svislé konstrukce		
1	SP	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,249
Poř. ▲		Výraz			Výměra
1		1,45*0,86*0,20			0,249
2					-
2	SP	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdžením	m2	7,272
Poř. ▲		Výraz			Výměra
1		2,02*0,50*2+2,02*0,30*2+2,02*0,20*2*5			7,272
2					-
3	SP	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000
4	SP	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000
			006: Úpravy povrchu		
28	SP	611421431	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 50 %	m2	78,124
29	SP	612421431	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 50 %	m2	225,655
30	SP	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	3,324
Poř. ▲		Výraz			Výměra
1		(1,50+2,02*2)*0,30*2			3,324
2					-
			009: Ostatní konstrukce a práce		
5	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	127,220
Poř. ▲		Výraz			Výměra
1		11,30*9,40+4,20*5,00			127,220
2					-
6	SP	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	9,881
Poř. ▲		Výraz			Výměra
1		0,50*2,05*2*3+0,31*2,05*2+0,20*2,05*2*3			9,881
2					-
7	SP	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl do 2 m2	m2	1,247
Poř. ▲		Výraz			Výměra
1		1,45*0,86			1,247
2					-
8	SP	968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	2,008
Poř. ▲		Výraz			Výměra
1		(1,65+0,86)*2*0,20*2			2,008
2					-
9	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,880
Poř. ▲		Výraz			Výměra

1		0,80*1,97*5			7,880
2					
10	SP	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,818
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	0,90*2,02				1,818
2					
11	SP	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,545
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	0,90*2,02*0,30				0,545
2					
12	SP	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m2	78,124
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	3,37*6,20+11,87+31,50+3,80+10,06				78,124
2					
13	SP	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 50 %	m2	225,655
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	$(3,37+6,20)*2*3,20-(0,80*1,97*3+1,50*1,80)$				53,820
2	$(6,10+3,00)*2*3,20-(0,80*1,97*5+1,80*1,00+1,00*1,00)$				47,560
3	$(1,65+2,05*2)*0,35$				2,012
4	$(1,50+1,80*2)*0,40*6$				12,240
5	$(1,50+1,80*2)*0,47$				2,397
6	$(4,87+6,46)*2*3,05-(1,50*1,80*3+0,80*1,97*2)$				57,861
7	$(2,00+1,93)*2*3,20-(1,50*1,80+0,80*1,97+1,80*1,00)$				19,076
8	$(2,72+3,95)*2*3,20-(1,50*1,80*2+0,80*1,7+1,00*1,00)$				30,688
9					
14	SP	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl do 1 m2	m2	3,791
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	soklíky				
2	$(4,87+0,75*2)*0,10$				0,637
3	$(6,10+3,00)*2*0,10$				1,820
4	$(2,72+3,95)*2*0,10$				1,334
5					
15	SP	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,995
16	SP	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,955
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	8,995*9				80,955
2					
17	SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	8,995
18	SP	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,995
021: Silnoproud					
48	SP	X021ELE	Silnoproudá elektrotechnika předpokládané náklady	soubor	1,000
099: Přesun hmot HSV					

45	SP	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	9,995
711: Izolace proti vodě					
19	SP	711193112	Izolace proti zemní vlhkosti vrty do zdiva tl 600 mm , infuzní clona roztokem	m	7,820
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	3,22+4,60				7,820
2					-
20	SP	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050
713: Izolace tepelné					
21	SP	713100811	Izolace tepelné protipožární odstranění vrstvy polystyrénových desek tl do 20 mm	m2	27,808
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	4,87*5,71				27,808
2					-
22	SP	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770
763: Konstrukce montované					
23	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	31,460
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	4,87*6,46				31,460
2					-
24	SP	998763401	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420
766: Konstrukce truhlářské					
25	SP	X766T1	Dveře vnitřní 1kř., vč. kování, obložkové zárubně a montáže, vel. 80/197cm	kus	5,000
26	SP	X766T2	Dveře vnitřní protipožární, 1kř., vč. kování, zárubně a montáže, vel. 80/197 cm	kus	2,000
34	SP	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740
767: Konstrukce zámečnické					
31	SP	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	311,850
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	okenní mříže				-
2	1,65*1,50*18*7				311,850
3					-
32	SP	767662210	Montáž mříží otvíracích	m2	17,325
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	1,65*1,50*7				17,325
2					-
33	SP	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350
776: Podlahy povlakové					
35	SP	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	75,860
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	2,85*6,20+11,87+31,50+3,80+10,06				74,900
2	0,80*0,30+0,80*0,15*6				0,960
3					-
36	SP	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	160,320

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	profil PVC + textil	
2	(2,85+6,20)*2*2	36,200
3	(6,10+3,00)*2*2	36,400
4	(4,87+6,46)*2*2	45,320
5	(2,00+1,93)*2*2	15,720
6	(2,72+3,95)*2*2	26,680
7		
37	SP 776572100 Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2 75,860
38	SP X776ZK Zátěžový koberec - dle výběru investora	m2 86,500
39	SP X776LPVC Lišta PVC pro vlepení kobercového soklu	m 81,800
40	SP 776511810 Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2 17,670
Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	2,85*6,20	17,670
2		
41	SP 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	% 0,370
783: Nátěry		
42	SP 783221112 Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2 34,650
Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	okenní mříže	
2	1,65*1,50*2*7	34,650
3		
43	SP 783395242 Nátěry vodou ředitelné článkových radiátorů barva dražší matný povrch 1x antikorozní a 2x email	m2 11,880
Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	0,60*0,15*2*15*2	5,400
2	0,60*0,15*2*12*3	6,480
3		
44	SP 783395262 Nátěry vodou ředitelné deskových radiátorů barva dražší matný povrch 1x antikorozní a 2x email	m2 2,800
Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	1,00*0,70*2*2	2,800
2		
784: Malby		
46	SP 784496500 Napuštění disperzí	m2 307,103
Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	78,124+225,655+3,324	307,103
2		
47	SP X784MS Malby z malířských směsí	m2 307,103