

# SLEPÝ ROZPOČET

Stavba: Úprava veřejného prostranství

Místo: Valy, p.p.č. 125/1, 125/6 A 125/9

Datum: 28.11.2018

Objednatel: Obec Valy, V Lukách 21, 35301 Valy

Projektant: UNIART - Mar. Lázně

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1	K	R2	Výsadba keře	kus	3,000			0,00
---	---	----	--------------	-----	-------	--	--	------

*vytyčení výsadby, vykopání jamky, přesun hmot pro účely výsadby, výměna půdy, výsadba, závlhka, hnojení, povýsadbový řez; materiál pro výsadbu (substrát, hnojivo např. Cererit 20g/m2)*

2	M	R4	Philadelphus coronarius 80-100, K12	kus	3,000			0,00
---	---	----	-------------------------------------	-----	-------	--	--	------

1 - Zemní práce 0,00

3	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 do 1000 m3	m3	380,000			0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	------

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	380,000			0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	------

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	380,000			0,00
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	--	--	------

6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	608,000			0,00
---	---	-----------	--	---	---------	--	--	------

7	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 187,000			0,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--	--	------

8	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	190,000			0,00
---	---	----------	------------------------------------	---	---------	--	--	------

9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 187,000			0,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--	--	------

10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	36,000			0,00
----	---	----------	---------------------------	----	--------	--	--	------

*výsevek 30 g/m2*

11	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 187,000			0,00
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	------

*opakování 2x*

12	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 187,000			0,00
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	------

5 - Komunikace pozemní 0,00

13	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	173,000			0,00
----	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--	--	------

*ŠD 0/8*

14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	173,000			0,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--	--	------

*ŠD 0/32*

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

15	K	R7	Osazení zahradního ohrubníku ocelového, včetně krácení materiálu a navaření ocelového trnu	m	162,000			0,00
----	---	----	--	---	---------	--	--	------

16	M	R8	Ohrubník z ocelové pásoviny 80/6 mm, délka dle potřeby	m	162,000			0,00
----	---	----	--	---	---------	--	--	------

17	M	R9	Trny ocelové (roxor) tl. 12mm, délky 70cm (navážené po 80 cm k ocelové pásovině)	m	203,000			0,00
----	---	----	--	---	---------	--	--	------

18	K	R10	Nařezání ocelových trnů (roxorů)	kus	203,000			0,00
----	---	-----	----------------------------------	-----	---------	--	--	------

19	K	R11	Odvodňovací žlab ACO EuroSelf 38700, 100 cm, s pozinkovaným roštem, včetně montáže	kus	2,000			0,00
----	---	-----	--	-----	-------	--	--	------

20	K	R12	Varovný a signální pás-dlažba, včetně položení	m2	1,600			0,00
----	---	-----	--	----	-------	--	--	------

21	K	R13	Úprava silničního ohrubníku-snížení, včetně vybourání a osazení	m	8,000			0,00
----	---	-----	---	---	-------	--	--	------

22	K	R14	Snížení kanalizační šachty o 500 mm	kus	1,000			0,00
----	---	-----	-------------------------------------	-----	-------	--	--	------